

# Dodatek č. 3 ke Smlouvě O Dílo

uzavřené dne 28.11.2011 dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 536 a dalších z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy zhotovitele: R-SM 013/2011

Číslo smlouvy objednatele: 2011L-0054

## Čl. 1 Smluvní strany

---

Objednatel: **Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, Praha 1, PSČ 116 36**  
týká se: 1. lékařská fakulta  
součástí: Kateřinská 32/1660, Praha 2, 121 08

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Zastoupen ve věcech technických:

Ing. Jiřinou Kurzovou, vedoucí OTP

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: 37434021/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Zlínstav, a.s.**

Se sídlem: Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01

Zastoupen ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.

Ivan Grác, místopředseda představenstva a.s.

Zastoupen ve věcech technických a cenových:

Ing. Ivana Pecháčková, ředitelka SZ HSV 01

Ing. Petr Čeněk, vedoucí provozu SZ HSV 01

IČ: 283 15 669

DIČ: CZ 283 15 669

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín

Číslo účtu: 43 – 371 793 0217 / 0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení čl. 12 odst. 12.4 smlouvy o dílo č. zhotovitele R-Sm 013/2011 a č. objednatele 2011L – 0054 tento dodatek č. 3, kterým se mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž předmětem je veřejná zakázka „UK-1.LF-REVITALIZACE FASÁD A DEŠŤOVÝCH SVODŮ KATEŘINSKÁ 32“:

1.

Do článku 2 Předmět díla a místo plnění, název akce se doplňuje nový odst. 6, který zní takto:

6. Předmětem smlouvy ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k ní je rovněž závazek zhotovitele provést pro objednatele jako součást díla dodatečné stavební práce (vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku „UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů, Kateřinská 32“, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, dodatečné stavební práce jsou zadávány témuž dodavateli, nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a celkový rozsah těchto dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky). Tyto dodatečné stavební práce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1 až č. 4, vypracovaných dle čl. 2 odst. 1 a odst. 4 a čl. 3 odst. 5 smlouvy, které tvoří jako příloha č. 4/3 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 k ní.

2.

Do článku 2 Předmět díla a místo plnění, název akce se doplňuje nový odst. 7, který zní takto:

7. Předmětem smlouvy a součástí díla nejsou stavební práce (méněpráce – odpočty) uvedené ve změnových listech č. 5 až č. 9 vypracovaných dle čl. 2 odst. 1 a odst. 4 smlouvy, které tvoří jako příloha č. 5/3 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 k ní.

3.

**Článek 3 Cena díla odst. 3.1.** se mění a zní takto:

- 3.1. Cena je stanovena ve smyslu zákona o cenách jako cena smluvní v cenové úrovni ke dni předání dokončeného díla na rozsah díla dle předmětu této smlouvy, a to maximálně vč. DPH 23.759.500,- Kč,  
slovy: Dvacetřímilionůsedmsetpadesátdevětisícpětsetkorunčeských

Cena bez DPH	19.799.583 Kč
sazba DPH	20 %
výše DPH	3.959.917 Kč
Cena celkem s DPH	23.759.500 Kč
Z toho :	
investiční prostředky	5.728.790,20 Kč
neinvestiční prostředky	18.030.709,80 Kč

Cena je stanovena na základě cenové nabídky dle podrobných položek změnových listů č. 1 až č. 9, které tvoří Přílohu č. 4/3 a Přílohu č. 5/3.

4.

**Článek 12 Závěrečná ustanovení odst. 1** se mění takto:

Příloha označená jako příloha č. 1/c2 – Platební plán se vypouští a nahrazuje se novou přílohou označenou jako příloha č. 1/c3 – **Platební plán**.

Dále se do Článku 12 Závěrečná ustanovení odst. 1 doplňuje následující nová příloha:

**Příloha č. 4/3 – Změnové listy č. 1 až č. 4**

**Příloha č. 5/3 – Změnové listy č. 5 až č. 9**

5.

Další ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a č. 2 k ní, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek č. 3 má <sup>2</sup>dvě přílohy, které tvoří jeho nedílnou součást, a to:

- příloha č. 1/c3 – Platební plán
- příloha č. 4/3 – Změnové listy č. 1 až č. 4
- příloha č. 5/3 – Změnové listy č. 5 až č. 9


Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 3 a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne 23.5. 2012

V Praze dne 19.6. 2012

Zhotovitel:

Objednatel:




.....  
Jiří Stacke  
Předseda představenstva a.s.  
Zlínstav, a.s.

**Zlínstav a.s.**  
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01  
IČO: 283 15 669  
DIČ: CZ283 15 669



.....  
Ing. Eya Soubustová, MBA  
tajemnice 1. lékařské fakulty  
Univerzity Karlovy v Praze




# **Příloha č. 1/c3**

**Platební plán**

## Platební plán

Měsíc	ROK 2011		ROK 2012		
	prosinec	březen	květen	červen	
Investice	1 200 000,00	287 451,00	3 154 017,00	1 087 322,20	
Neinvestice	4 560 000,00	421 470,00	7 629 349,00	5 419 890,80	
Celkem	5 760 000,00	708 921,00	10 783 366,00	6 507 213,00	
<b>Roční prostavěnost</b>	<b>5 760 000,00 Kč</b>				<b>17 999 500,00 Kč</b>
<b>Celkem cena díla</b>					<b>23 759 500,00 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH



Ing. Jiří Stacke  
Zlínstav a.s.

Zlínstav a.s.  
Zlín, Bartoňova 5532, PSČ 760 01

## **Příloha č. 4/3**

**Změnové listy č. 1 až č. 4**

### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - NEINVESTICE - VÍCEPRÁCE

ZL	předmět	bez DPH	DPH 20 %	včetně DPH	neinvestice bez DPH
01	Reparé slávajících okenních mříží a úprava parapetů soklů	333 855,69 Kč	66 771,14 Kč	400 626,83 Kč	333 855,69 Kč
02	Demontáž a zpětná montáž krytiny u nadstřešního žlabu	440 687,65 Kč	88 137,53 Kč	528 825,18 Kč	440 687,65 Kč
03	Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu	2 296 630,52 Kč	459 326,10 Kč	2 755 956,62 Kč	2 296 630,52 Kč
04	Klempířské práce	125 552,00 Kč	25 110,40 Kč	150 662,40 Kč	125 552,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>3 196 725,86 Kč</b>	<b>639 345,17 Kč</b>	<b>3 836 071,03 Kč</b>	<b>3 196 725,86 Kč</b>

### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - NEINVESTICE - MĚNĚPRÁCE

ZL	předmět	bez DPH	DPH 20 %	včetně DPH	neinvestice bez DPH
05	Úprava parapetů soklů	-35 608,80 Kč	-7 121,76 Kč	-42 730,56 Kč	-35 608,80 Kč
06	Odpočít elektr. montáží - hr. mosvod	-48 234,40 Kč	-9 646,88 Kč	-57 881,28 Kč	-48 234,40 Kč
07	Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu	-512 120,00 Kč	-102 424,00 Kč	-614 544,00 Kč	-512 120,00 Kč
08	Klempířské práce	-503 037,00 Kč	-100 607,40 Kč	-603 644,40 Kč	-503 037,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-1 099 000,20 Kč</b>	<b>-219 800,04 Kč</b>	<b>-1 318 800,24 Kč</b>	<b>-1 099 000,20 Kč</b>

### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - INVESTICE - MĚNĚPRÁCE

ZL	předmět	bez DPH	DPH 20 %	včetně DPH	investice bez DPH
09	Ochrana proti houbám hrotovým systémem	-97 344,00 Kč	-19 468,80 Kč	-116 812,80 Kč	-97 344,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-97 344,00 Kč</b>	<b>-19 468,80 Kč</b>	<b>-116 812,80 Kč</b>	<b>-97 344,00 Kč</b>


Zlínstav a.s.  
 Zlín, Bartošova 6532, PSČ 760 01  
 IČO: 283 15 669  
 DIČ: CZ283 15 669



## Protokol o změně díla

## Změnový list č: 1 NEINVESTICE -

Repase stávajících okenních mříží a úprava parapetů soklů

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:	<p>Na základě zjištěného stavu stávajících okenních mříží je nutné je vybourat, zapravit původní kotevní otvory, z mříží odstaranit staré nátěry a rez, provést nové nátěry a zpětně je osadit do nově vyvrtných otvorů pomocí chemických kotev.</p> <p>Z důvodu možného vandalismu ( krádeží měděných plechů ) došlo k úpravě provedení parapetů v soklové části fasády objektu z měděných u fasády A, B a K na poplastovaný plech, u ostatních částí fasády bude parapet proveden z parapetních desek KLINKER.</p>		
Údaje o změně	Změna vyvolána:	Nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné:		
Údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	333 855,69 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	400 626,83 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	04 - 06 / 2012	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis 	
	Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	TDO:	pracovníci 1. LF UK	
	Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach	
	Objednatel:	UK v Praze, 1. lékařská fakulta	



## ZL1- Repase stávajících okenních mříží a úprava parapetů soklů

### Revitalizace fasád a deštových svodů

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Repase stávajících okenních mříží a úprava parapetů soklů	333 855,69 Kč	66 771,14 Kč	400 626,83 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>333 855,69 Kč</b>	<b>66 771,14 Kč</b>	<b>400 626,83 Kč</b>

**Položkový rozpočet**

ZL 1

Stavba : **Revitalizace fasád a deštových svodů** Repase stávajících okenních mříží a úprava  
 Objekt : **Praha 2, Kateřinská 32 - děkanát 1.LF UK** parapetů soklů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč.DPH(kč)	investiční	neinvestiční
Díl: 3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				26 665,20	31 998,24		26665,20
	310235241R00	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi.30 cm	kus	324,00	82,30				
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>26 665,20</b>	<b>31 998,24</b>		<b>26665,20</b>
Díl: 6		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				6 379,70	7 655,64		6379,70
	632450121U00	Vyrov cern potěr do 2cm such směr pás	m2	24,360	262,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>6 379,70</b>	<b>7 655,64</b>		<b>6379,70</b>
Díl: 95		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				37 908,00	45 489,60		37908,00
	953941212R00	Oszarování mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí	kus	324,00	117,00				
	31171320-A	Kotva pro chem.kotvení CH - M20x260/65GV	kus	324,00	85,34				
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>65 558,16</b>	<b>78 669,79</b>		<b>65558,16</b>
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				5 670,00	6 804,00		5670,00
	55 978990012R03	Demontáž kovových mříží	kus	81,00	70,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>5 670,00</b>	<b>6 804,00</b>		<b>5670,00</b>
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				9 687,60	11 625,12		9687,60
	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	324,00	29,90				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>9 687,60</b>	<b>11 625,12</b>		<b>9687,60</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>				3 387,20	4 064,64		3387,20
	48 999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	7,30	464,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 387,20</b>	<b>4 064,64</b>		<b>3387,20</b>
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>				19 096,50	22 915,80		19096,50
	764908306RT3	Oplechování parapetů, rš 250 mm, enkolit plech FOP/PO	m	43,50	439,00				
	69 998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,09	672,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>19 156,98</b>	<b>22 988,38</b>		<b>19156,98</b>
Díl: 781		<b>Obklady keramické</b>				40 748,40	48 898,08		40748,40
	781673107R00	MTŽ obkladu parapetu tvar.Klinker 20x25, vč.stěrky	m	118,80	343,00				
	59631371	Klinker UNO parapetní deska 240x240x10	kus	541,00	172,52				
	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	1 340,82	4,15				
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>139 646,12</b>	<b>167 575,35</b>		<b>139646,12</b>
Díl: 783		<b>Nátěry</b>				44 407,44	53 288,93		44407,44
	78322111U00	Nátěr syntet.KDK DÚFA L 1a+1z+1e	m2	249,480	178,00				
	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	249,480	41,30				
	783904811R00	Odrzevení kovových konstrukcí	m2	249,480	12,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>57 704,72</b>	<b>69 245,67</b>		<b>57704,72</b>
		<b>Celkem</b>				<b>333 855,69</b>	<b>400 626,83</b>		<b>333 855,69</b>

Změnový list č: 2 NEINVESTICE - Demontáž a zpětná  
montáž krytiny u nadstřešního žlabu

## Protokol o změně díla

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:	<p>Při podrobném průzkumu po montáži lešení bylo zjištěno, že nástřešní žlab je ukotven k vazbě krovu pod cementovláknitou krytinou, tuto je nutno v pásu asi 1m rozebrat a zpět namontovat.</p> <p>Dále bylo zjištěno že svislé svody od nadstřešních žlabů jsou v římsách zazděny bez možnosti dilatace, stav bylo nutno změnit a svody budou vedeny pomocí kolen mimo římsy.</p>		
údaje o změně	Změna vyvolána:	Nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
	Zápis do SD (deníku změn):	X	
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné:		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	440.687,65,- Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	528.825,18,- Kč	
termíny	Termín realizace změny:	05 - 07 / 2012 <i>J. Bartoš</i>	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis <i>[Signature]</i>	
	Zhotovitel:	<i>[Signature]</i>	Zlínstav, a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
	TDO:	<i>[Signature]</i>	pracovníci 1. LF UK
	Projektant:	<i>[Signature]</i>	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach
	Objednatel:	<i>[Signature]</i>	UK v Praze, 1. lékařská fakulta

## ZL2- Demontáž a zpětná montáž krytiny u nadstřešního žlabu

### Revitalizace fasád a deštových svodů

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Demontáž a zpětná montáž krytiny u nadstřešního žlabu	440 687,65 Kč	88 137,53 Kč	528 825,18 Kč
<b>Celkem</b>	<b>440 687,65 Kč</b>	<b>88 137,53 Kč</b>	<b>528 825,18 Kč</b>

**Položkový rozpočet**

ZL 2

Stavba :	Revitalizace fasád a dešťových svodů
Objekt :	Praha 2, Kateřinská 32 - děkanát 1.LF UK
Demontáž a zpětná montáž krytiny u nadstřešního žlabu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč.DPH(kč)	investiční	neinvestiční
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				6 935,00	8 322,00		6935,00
	317236811R00	Doplnění zdíva hlavních a kordonových říms cihlami	m3	0,38	18 250,00				
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>6 935,00</b>	<b>8 322,00</b>	0	<b>6935,00</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				14 400,00	17 280,00		14400,00
	764292271R00	Úžlabí z Cu plechu, řs 900 mm, Klínové těsnění	m	8,00	1 800,00				161,60
	764451802R00	Demontáž úžlabí, sklon do 45°	m	8,00	20,20	161,60	193,92		18249,00
	764221230R00	Oplechování Cu říms pod nadříms žlabem, řs 660 mm	m	10,50	1 738,00	18 249,00	21 898,80		334,95
	764422810R00	Demontáž oplechování říms,řs od 600 do 800 mm	m	10,50	31,90	334,95	401,94		36393,00
	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	21,00	1 733,00	36 393,00	43 671,60		686,70
	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	21,00	32,70	686,70	824,04		8951,50
	764554293R00	Montáž kolena Cu kruhového	kus	63,00	140,50	8 851,50	10 621,80		78429,33
	55352224.A	Koleno d 150 mm plech měděný	kus	63,00	1 244,91	78 429,33	94 115,20		322,56
69	998764103R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,48	672,00	322,56	387,07		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>157 828,64</b>	<b>189 394,37</b>	0	<b>157828,64</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				22910,40	27 492,48		22910,40
	765321850R00	Demontáž vláknocementových čtverců, k použití, na bednění	m2	666,00	34,40	22910,40	27 492,48		138,16
	765328851R00	Demontáž hřebenu a nároží AZC, kryt. hl. vláknocementová, použití	m	8,80	15,70	138,16	165,79		1513,60
	765321641U00	Mž vláknocem hřebenáčů 400/120mm	m	8,80	172,00	1513,60	1816,32		123876,00
	765329321R00	M.sřech slož.vláknocem čtver:40x40cm,kryfí jednot	m2	666,00	186,00	123876,00	148651,20		4195,80
	59160800.A	Krytina cementovláknitá DACORA 400 x 400 mm	kus	1 920,00	48,94	93964,80	112757,76		16766,25
	765329331R00	Příplatek za sklon od 30°do 45°	m2	666,00	6,30	4195,80	5034,96		
	998765203R00	Presun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	2 235,50	7,50	16766,25	20119,50		
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>263 365,01</b>	<b>316 038,01</b>	0,00	<b>263365,01</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Presuny suti a vybouraných hmot</b>				973,00	1167,60		973,00
	91 97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,00	139,00	973,00	1167,60		806,00
	92 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	31,00	26,00	806,00	967,20		962,50
	93 97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,00	137,50	962,50	1155,00		283,50
	94 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	35,00	8,10	283,50	340,20		1134,00
	95 979095312R00	Naložení a složení suti	t	7,00	162,00	1134,00	1360,80		8400,00
	96 979981101R00	Kontejner, sut bez příměsí, odvoz a likvidace dle kódu 030 105, 3 t	t	7,00	1 200,00	8400,00	10080,00	0,00	
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Presuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>12 559,00</b>	<b>15 070,80</b>	0,00	<b>12559,00</b>
<b>Celkem</b>		<b>Celkem</b>				<b>440 687,65</b>	<b>528 825,18</b>	0,00	<b>440687,65</b>

## Protokol o změně díla

## Změnový list č: 3 NEINVESTICE - Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:			
V průběhu postupné montáže lešení byl prováděn podrobný stavebně technický průzkum fasády. Po omytí tlakovou vodou, oškrábání nesoudržných vrstev, byly provedeny odtrhové zkoušky. Na základě vyhodnocení odtrhových zkoušek je nutné upravit rozsah oprav.			
údaje o změně	Změna vyvolána:	Nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
		Dodatek k PD:	
	Dokumentace skutečného provedení:	X	
	Jiné:	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	2 296 630,52 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	2 755 956,63 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	04 - 0 <del>8</del> <sup>6</sup> / 2012 <i>J. Pavlov</i>	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis <i>[Podpis]</i>	
	Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	TDO:	pracovníci 1. LF UK	
	Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach	
	Objednatel:	UK v Praze, 1. lékařská fakulta	

### ZL3- Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu

<b>Revitalizace fasád a deštových svodů</b>
---

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu	2 296 630,52 Kč	459 326,11 Kč	2 755 956,63 Kč
<b>Celkem</b>	<b>2 296 630,52 Kč</b>	<b>459 326,11 Kč</b>	<b>2 755 956,63 Kč</b>

**Položkový rozpočet**

ZL3

Stavba :	Revitalizace fasád a deštových svodů	Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu
Objekt :	Praha 2, Kateřinská 32 - děkanát 1.LF UK	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč. DPH(kč)	investiční	neinvestiční
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>							
	622423522R00	Rekonstrukce historického nápisu- repase a zlacení písmen	kpl	26,00	3 586,75	93 229,51	111 875,42		93229,51
	622425522R00	Rekonstrukce vněj. omítek III, zvětšení o 10 % - ze 40% na 50%, štuk na 100% rozvinuté plochy - navýšení ceny	m2	5 792,55	72,50	419 959,88	503 951,85		419959,88
	622426522R00	Rekonstrukce vněj. omítek V, zvětšení o 10 % - ze 40% na 50%, štuk na 100% rozvinuté plochy - navýšení ceny	m2	3 249,90	127,50	414 362,25	497 234,70		414362,25
	622427522R00	Rekonstrukce vněj. omítek VI, zvětšení o 10 % - ze 40% na 50%, štuk na 100% rozvinuté plochy - navýšení ceny	m2	1 803,20	163,00	293 921,60	352 705,92		293921,60
	622428522R00	Rekonstrukce vněj. omítek VII, zvětšení o 10 % - ze 40% na 50%, štuk na 100% rozvinuté plochy - navýšení ceny	m2	1 355,85	212,00	287 440,20	344 928,24		287440,20
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>1 508 913,44</b>	<b>1 810 696,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1508913,44</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>							
	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 %	m2	5 792,55	21,90	126 856,85	152 228,21		126856,85
	978015361R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 50 %	m2	6 408,95	28,50	182 655,08	219 186,09		182655,08
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>309 511,92</b>	<b>371 414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>309511,92</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	462,79	139,00	64 327,81	77 193,37		64327,81
	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1 388,37	26,00	36 097,62	43 317,14		36097,62
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	462,79	137,50	63 633,63	76 360,35		63633,63
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2 313,95	8,10	18 743,00	22 491,59		18743,00
	979095312R00	Naložení a složení suti	t	462,79	162,00	74 971,98	89 966,38		74971,98
	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	462,79	143,00	66 178,97	79 414,76		66178,97
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>323 953,00</b>	<b>388 743,60</b>	<b>0,00</b>	<b>323953,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>							
	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	332,44	464,00	154 252,16	185 102,59		154252,16
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>154 252,16</b>	<b>185 102,59</b>	<b>0,00</b>	<b>154252,16</b>
	<b>Celkem</b>	<b>Celkem</b>				<b>2 296 630,52</b>	<b>2 755 956,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2296630,52</b>



## Protokol o změně díla

## Změnový list č: 4 NEINVESTICE - Klempířské práce

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:	<p>Vzhledem k tomu, že v poslední době došlo k rozšíření krádeží spočívající v odcizení měděných plechů (parapety, svodové potrubí), byla navržena částečná náhrada měděného svodového potrubí v nejnižších místech za vhodnější materiál. Tím se předejde možnosti vandalismu v poškozování budovy.</p>		
údaje o změně	Změna vyvolána:	Nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	x
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	x
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné:		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	125 552,00 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	150 662,40 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	TDO:	pracovníci 1. LF UK	
	Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach	
	Objednatel:	UK v Praze, 1. lékařská fakulta	

## ZL4- Klempířské práce

### Revitalizace fasád a deštových svodů

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Klempířské práce	125 552,00 Kč	25 110,40 Kč	150 662,40 Kč
<b>Celkem</b>	<b>125 552,00 Kč</b>	<b>25 110,40 Kč</b>	<b>150 662,40 Kč</b>

**Položkový rozpočet**

ZL 4

Stavba :	Revitalizace fasád a deštových svodů
Objekt :	Praha 2, Kateřinská 32 - děkanát 1.LF UK
	Klempířské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč.DPH(kč)	investiční	neinvestiční
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				125 552,00	150 662,40		125552,00
	764554208F00	Odpadní trouby z poplast. plechu, kruhové, D 150 mm	m	112,00	1 121,00	125 552,00	150 662,40	0,00	125552,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>125 552,00</b>	<b>150 662,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125552,00</b>
		<b>Celkem</b>				<b>125 552,00</b>	<b>150 662,40</b>	<b>0,00</b>	<b>125552,00</b>

## **Příloha č. 5/3**

**Změnové listy č. 5 až č. 9**

### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - NEINVESTICE - VÍCEPRÁCE

ZL	předmět	bez DPH	DPH 20 %	včetně DPH	neinvestice bez DPH
01	Reparační stávajících okenních mříží a úprava parapetů soklů	333 855,69 Kč	66 771,14 Kč	400 626,83 Kč	333 855,69 Kč
02	Demontáž a zpětná montáž krytiny u nadstřešního žlabu	440 687,65 Kč	88 137,53 Kč	528 825,18 Kč	440 687,65 Kč
03	Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu	2 296 630,52 Kč	459 326,10 Kč	2 755 956,62 Kč	2 296 630,52 Kč
04	Klempířské práce	125 552,00 Kč	25 110,40 Kč	150 662,40 Kč	125 552,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>3 196 725,86 Kč</b>	<b>639 345,17 Kč</b>	<b>3 836 071,03 Kč</b>	<b>3 196 725,86 Kč</b>

### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - NEINVESTICE - MĚNĚPRÁCE

ZL	předmět	bez DPH	DPH 20 %	včetně DPH	neinvestice bez DPH
05	Úprava parapetů soklů	-35 608,80 Kč	-7 121,76 Kč	-42 730,56 Kč	-35 608,80 Kč
06	Odpověď elektromontáží - hromosvod	-48 234,40 Kč	-9 646,88 Kč	-57 881,28 Kč	-48 234,40 Kč
07	Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu	-512 120,00 Kč	-102 424,00 Kč	-614 544,00 Kč	-512 120,00 Kč
08	Klempířské práce	-503 037,00 Kč	-100 607,40 Kč	-603 644,40 Kč	-503 037,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-1 099 000,20 Kč</b>	<b>-219 800,04 Kč</b>	<b>-1 318 800,24 Kč</b>	<b>-1 099 000,20 Kč</b>






### REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - INVESTICE - MĚNĚPRÁCE

ZL	předmět	bez DPH	DPH 20 %	včetně DPH	investice bez DPH
09	Ochrana proti holubům hrotovým systémem	-97 344,00 Kč	-19 468,80 Kč	-116 812,80 Kč	-97 344,00 Kč
<b>CELKEM</b>		<b>-97 344,00 Kč</b>	<b>-19 468,80 Kč</b>	<b>-116 812,80 Kč</b>	<b>-97 344,00 Kč</b>

Zlínstav a.s.  
 Zlín, Barbošova 5532, PSČ 760 01  
 IČO: 283 15 699  
 DIČ: CZ283 15 630

## Protokol o změně díla

## Změnový list č: 5 NEINVESTICE - Úprava parapetů soklů

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:	<p>Z důvodu možného vandalismu ( krádeží měděných plechů ) došlo k úpravě provedení parapetů v soklové části fasády objektu z měděných u fasády A, B a K na poplastovaný plech, u ostatních částí fasády bude parapet proveden z parapetních desek KLINKER - odpočet měděných parapetů</p>		
údaje o změně	Změna vyvolána:	Nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné:		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	-35 608,80 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	-42 730,56 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	04 - 06 / 2012	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		
	Zhotovitel:	 Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	TDO:	 pracovníci 1. LF UK	
	Projektant:	 D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach	
	Objednatel:	 UK v Praze, 1. lékařská fakulta	

## ZL5- Úprava parapetů soklů

### Revitalizace fasád a deštových svodů

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Úprava parapetů soklů	-35 608,80 Kč	-7 121,76 Kč	-42 730,56 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-35 608,80 Kč</b>	<b>-7 121,76 Kč</b>	<b>-42 730,56 Kč</b>

Položkový rozpočet

ZL 5

Stavba :	Revitalizace fasád a deštových svodů	Úprava parapetů sokiů
Objekt :	Praha 2, Kateřinská 32 - děkanát 1.L.F UK	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč.DPH(kč)	investiční	neinvestiční
61	764510250R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, řš 330 mm	m	-44,40	802,00	-35 608,80	-42 730,56		-35608,80
		<b>Celkem</b>				<b>-35 608,80</b>	<b>-42 730,56</b>		<b>-35608,80</b>



## Protokol o změně díla

## Změnový list č: 6 NEINVESTICE - Odpočet elektromontáží - hromosvod

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav, a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:	<p>Po montáži lešení byla provedena konzultace s revizním technikem elektro, bylo zjištěno že není nutno dělat zásah do stávajícího hromosvodného vedení, hromosvodné vedení bude realizováno pouze na opravovaných střechách.</p>		
údaje o změně	Změna vyvolána:	Požadavek investora	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné:		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	-48.234,40,- Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	-57.881,28,- Kč	
termíny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:	Zlínstav, a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	TDO:	pracovníci 1. LF UK	
	Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach	
	Objednatel:	UK v Praze, 1. lékařská fakulta	

## ZL6- Odpočet elektromontáží - hromosvod

### Revitalizace fasád a dešťových svodů

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Odpočet elektromontáží - hromosvod	-48 234,40 Kč	-9 646,88 Kč	-57 881,28 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-48 234,40 Kč</b>	<b>-9 646,88 Kč</b>	<b>-57 881,28 Kč</b>

**Položkový rozpočet**





ZL 6

Stavba :	Revitalizace fasád a deštových svodů
Objekt :	Praha 2, Katerínská 32 - děkanát 1.LF UK
	Odpočet elektromontáží - hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč.DPH(kč)	investiční	neinvestiční
		<b>Elektromontáže</b>							
97	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	-493,00	68,00	-33 524,00	-40228,80		-33524,00
98	210293001	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	-232,00	21,70	-5 034,40	-6041,28		-5034,40
100	210293003	Výměna ochranné stříšky hromosvodů	kus	-82,00	118,00	-9 676,00	-11611,20		-9676,00
		<b>Celkem za Elektromontáže</b>				<b>-48 234,40</b>	<b>-57 881,28</b>		<b>-48 234,40</b>
		<b>Celkem</b>				<b>-48 234,40</b>	<b>-57 881,28</b>		<b>-48 234,40</b>

## Protokol o změně díla

## Změnový list č: 7 NEINVESTICE - Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:	<p>V průběhu postupné montáže lešení byl prováděn podrobný stavebně technický průzkum fasády. Po omytí tlakovou vodou, oškrábání nesoudržných vrstev, byly provedeny odtrhové zkoušky. Na základě zjištěného stavu byl upraven nutný rozsah oprav.</p>		
údaje o změně	Změna vyvolána:	Nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
		Dodatek k PD:	
	Dokumentace skutečného provedení:	X	
	Jiné:	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	-512 120,00 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	-614 544,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	04 - 0 <del>X</del> / 2012 <i>g. Bartošova</i>	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
	TDO:		pracovníci 1. LF UK
	Projektant:		D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach
	Objednatel:		UK v Praze, 1. lékařská fakulta

## ZL7 Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu

### Revitalizace fasád a deštových svodů

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Změna rozsahu oprav omítek dle průzkumu	-512 120,00 Kč	-102 424,00 Kč	-614 544,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-512 120,00 Kč</b>	<b>-102 424,00 Kč</b>	<b>-614 544,00 Kč</b>

## Položkový rozpočet

ZLZ

Stavba :	Změna rozsahu oprav omeitek dle průzkumu
Objekt :	Praha 2, Kateřinská 32 - děkanát 1.LF UK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč.DPH(kč)	investiční	neinvestiční
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>							
51	978015351R00	Otlučení omeitek vnějších MVC v složit 5-7 do 40 % -	m2	-10 850,00	22,00	-238 700,00	-286 440,00		-238700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>-238 700,00</b>	<b>-286 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238700,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
91	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-390,60	139,00	-54 293,40	-65 152,08		-54293,40
92	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-1 171,80	26,00	-30 466,80	-36 560,16		-30466,80
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-390,60	137,50	-53 707,50	-64 449,00		-53707,50
94	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1 953,00	8,10	-15 819,30	-18 983,16		-15819,30
95	979095312R00	Naložení a složení suti	t	-390,60	162,00	-63 277,20	-75 932,64		-63277,20
96	979981101R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	-390,60	143,00	-55 855,80	-67 026,96		-55855,80
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-273 420,00</b>	<b>-328 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273420,00</b>

		<b>Celkem</b>				<b>-512 120,00</b>	<b>-614 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-512 120,00</b>
--	--	---------------	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

## Protokol o změně díla

## Změnový list č: 8 NEINVESTICE - Klempířské práce

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:	Z důvodu možného vandalismu ( krádeže ) došlo k náhradě části měděného svodového potrubí v nejnižších místech za vhodnější materiál.		
údaje o změně	Změna vyvolána:	na žádost investora	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné:		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	-503 037,00 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	-603 644,40 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	
	TDO:	pracovníci 1. LF UK	
	Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach	
	Objednatel:	UK v Praze, 1. lékařská fakulta	

## ZL8 Klempířské práce

### Revitalizace fasád a deštových svodů

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Klempířské práce	-503 037,00 Kč	-100 607,40 Kč	-603 644,40 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-503 037,00 Kč</b>	<b>-100 607,40 Kč</b>	<b>-603 644,40 Kč</b>



**Položkový rozpočet**





ZL 8

Stavba :	Revitalizace fasád a deštových svodů
Objekt :	Praha 2, Kateřinská 32 - děkanát 1.LF UK
Klempířské práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč.DPH(kč)	investiční	neinvestiční
<b>Díl: 764</b>									
		<b>Konstrukce klempířské</b>							
68	764554204R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	-423,00	1 172,00	-495 756,00	-594 907,20		-495756,00
59	7644451802R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str. 100 mm	m	-310,00	15,90	-4 929,00	-5 914,80		-4929,00
69	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konst., výšky do 24 m	t	-3,50	672,00	-2352,00	-2 822,40		-2352,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>-503 037,00</b>	<b>-603 644,40</b>	0,00	<b>-503037,00</b>
		<b>Celkem</b>				<b>-503 037,00</b>	<b>-603 644,40</b>	0,00	<b>-503037,00</b>

## Protokol o změně díla

## Změnový list č: 9 INVESTICE - Ochrana proti holubům hrotovým systémem

Předmět díla:	UK-1.LF-Revitalizace fasád a dešťových svodů Kateřinská 32		
Objekt:	Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, č.p. 1660, Praha 2, k.ú. Nové Město		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDO:	pracovníci 1. LF UK		
Projektant:	D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach		
Popis změny:	<p>Bylo zjištěno, že navržená ochrana proti holubům by byla nefunkční, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že nebude realizována.</p>		
údaje o změně	Změna vyvolána:	na žádost investora	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Zvýšení předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:		
	Jiné:		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	-97.344,00,- Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	-116.812,80,- Kč	
termíny	Termín realizace změny:	-	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	beze změny	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
	TDO:		pracovníci 1. LF UK
	Projektant:		D - plus projektová a stavební a.s., Jiří Vermach
	Objednatel:		UK v Praze, 1. lékařská fakulta

## ZL9- Ochrana proti holubům hrotovým systémem

### Revitalizace fasád a deštových svodů

Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celková cena Kč
Ochrana proti holubům hrotovým systémem	-97 344,00 Kč	-19 468,80 Kč	-116 812,80 Kč
<b>Celkem</b>	<b>-97 344,00 Kč</b>	<b>-19 468,80 Kč</b>	<b>-116 812,80 Kč</b>

Položkový rozpočet

Zl. 9

Stavba :	Revitalizace fasád a deštových svodů	Ochrana proti holubům hrotovým
Objekt :	Praha 2, Kateřinská 32 - děkanát 1.LF UK	systemem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	celkem vč.DPH(kč)	investiční	neinvestiční
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>							
27	629991112	Ochrana proti holubům hrotovým systemem dvouřadým, účinná šíře 15 cm	m	-832,00	117,00	-97 344,00	-116 812,80	-97 344,00	
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-97 344,00</b>	<b>-116 812,80</b>	<b>-97344,00</b>	
		<b>Celkem</b>				<b>-97 344,00</b>	<b>-116 812,80</b>	<b>-97344,00</b>	